बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 175244 पटना, दिनांक 24-01-2014

ग्रा0वि0-7 (आ0)-56/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा तथा निर्मल भारत अभियान के अभिसरन से वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण हेतु सरल मापी प्रपत्र का उपयोग करने के संबंध में ।**

प्रसंग:- **1. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का संकल्प संख्या- पी0एच0/बि0ज0स्व0मि0-102/2013- 689 दिनांक 07.08.2013 ।**
2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत संयुक्त परिपत्र सं0-पी0एच0/बि0ज0स्व0मि0-102/2013-731 दि0-07.08.2013 ।

महाशय,

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत प्रासंगिक संकल्प तथा संयुक्त प्रपत्र का कृपया संदर्भ किया जाय । (प्रतियाँ संलग्न) । इनके माध्यम से मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान के समाहरण से शौचालय निर्माण के प्रावधानों को संसूचित किया गया है । जैसा विदित है कि इंदिरा आवास के साथ शौचलय निर्माण का कार्य लाभुक द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी (पंचायत समिति) के माध्यम से किया जायेगा तथा अन्य मामले में निर्माण कार्य लाभुक द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाना है ।

निर्माण कार्य की मापी हेतु सरल प्रपत्र तैयार किये गये हैं जो संलग्न है । सरल मापी प्रपत्र -1 ग्राम पंचायत के उपयोग के लिए तथा प्रपत्र-2 प्रखंड कार्यालय के उपयोग के लिए है । उक्त प्रपत्रों का उपयोग कार्य पूर्णता के प्रमाण पत्र के रूप में भी किया जायेगा । प्रपत्र पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की सहमति प्राप्त है ।

शौचालय का निर्माण खराब श्रेणी का होने पर उसका आवश्यक सुधार करवाना संबंधित पंचायत तकनीकी सहायक/ कनीय अभियंता की जिम्मेवारी होगी ।

अनुलग्नक- यथोक्त ।

विश्वासभाजन
23.1.14
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

D:\06-0m.k All in One\आवेदन हिन्दी\Application-805.doc

प्रपत्र–1

वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के मापी का प्रपत्र -सह- कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन
(ग्राम पंचायत के उपयोग हेतु)

योजना नं0 .... मापी पुस्त सं0 ....

लाभार्थी का नाम .... जॉब कार्ड सं0 ....

1. दो लीच पिट 3'3" dia x 3'3" गहरा, जालीदार ईंट के घेरा के साथ बनाया गया है ? (इस आकार का सेप्टिक टैंक भी मान्य है)	हॉ	नहीं
2. न्यूनतम 3'0" x 4'0" (अंदर से) का शौच का कमरा बनाया गया है ?	हॉ	नहीं
3. सैनिटरी पैन लगाया गया है ?	हॉ	नहीं
4. शौचालय कमरा एवं लीचपिट के बीच जंकशन चैम्बर बनाया गया है ।	हॉ	नहीं
5. पैन को PVC पाईप द्वारा जंक्सन चैम्बर के माध्यम से लीच पीट से जोड़ा गया है ?	हॉ	नहीं
6. कमरे में ईंट की जोड़ाई का दीवाल है जिसकी दरवाजे की तरफ न्यूनतम उँचाई 6'0" है?	हॉ	नहीं
7. शौचालय की फर्श पक्का है ?	हॉ	नहीं
8. शौचालय का छत पक्का/एस्वेस्टश/टिन का है ?	हॉ	नहीं
9. प्लास्टर एवं रंगाई पोताई/टिपकारी की गयी है ?	हॉ	नहीं
10. 10,000/- रूपये या अधिक की लागत का दो लीच पिट/ सेप्टिक टैंक के साथ शौचालय निर्माण किया गया है?	हॉ	नहीं

11. कार्य की गुणवत्ता - | उत्कृष्ट | अच्छा | खराब |

कार्य मानक प्राक्कलन के प्रावधानों के अनुरूप है जिसका मूल्यांकन 10,000(दस हजार रूपये) से अधिक है । (लीच पीट शौचालय के स्थान पर 10,000/- रूपये या उससे अधिक का सेप्टिक टैंक वाला शौचालय का निर्माण अनुमान्य है, यदि अन्य विशिष्टितायें प्राक्कलन अनुरूप हैं ।)

पंचायत तकनीकी सहायक,
मनरेगा का हस्ताक्षर

प्रखण्ड समन्वयक, निर्मल
भारत अभियान का हस्ताक्षर

Approved, As agreed by PHED.
21.1.14

C:\Users\Admin\Desktop\BSWSM Files\Letter from UNICEF & other Partners\RDD, GoB\IHHL_MB - 10.01.2014.doc

वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के मापी का प्रपत्र -सह- कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन
(प्रखंड कार्यालय के उपयोग हेतु)

योजना नं0 .... मापी पुस्त सं0 ....

लाभार्थी का नाम .... जॉब कार्ड सं0 ....

1. दो लीच पिट 3'3" dia x 3'3" गहरा, जालीदार ईंट के घेरा के साथ बनाया गया है ? (इस आकार का सेप्टिक टैंक भी मान्य है) — हॉ / नहीं
2. न्यूनतम 3'0" x 4'0" (अंदर से) का शौच का कमरा बनाया गया है ? — हॉ / नहीं
3. सैनिटरी पैन लगाया गया है ? — हॉ / नहीं
4. शौचालय कमरा एवं लीचपिट के बीच जंकशन चैम्बर बनाया गया है । — हॉ / नहीं
5. पैन को PVC पाईप द्वारा जंक्सन चैम्बर के माध्यम से लीच पीट से जोड़ा गया है ? — हॉ / नहीं
6. कमरे में ईंट की जोड़ाई का दीवाल है जिसकी दरवाजे की तरफ न्यूनतम उँचाई 6'0" है? — हॉ / नहीं
7. शौचालय की फर्श पक्का है ? — हॉ / नहीं
8. शौचालय का छत पक्का/एस्वेस्टश/टिन का है ? — हॉ / नहीं
9. प्लास्टर एवं रंगाई पोताई/टिपकारी की गयी है ? — हॉ / नहीं
10. 10,000/- रूपये या अधिक की लागत का दो लीच पिट/ सेप्टिक टैंक के साथ शौचालय निर्माण किया गया है? — हॉ / नहीं
11. कार्य की गुणवत्ता - उत्कृष्ट / अच्छा / खराब

कार्य मानक प्राक्कलन के प्रावधानों के अनुरूप है जिसका मूल्यांकन 10,000(दस हजार रूपये) से अधिक है । (लीच पीट शौचालय के स्थान पर 10,000/- रूपये या उससे अधिक का सेप्टिक टैंक वाला शौचालय का निर्माण अनुमान्य है, यदि अन्य विशिष्टितायें प्राक्कलन अनुरूप हैं ।)

कनीय अभियंता, मनरेगा
का हस्ताक्षर

प्रखण्ड समन्वयक, निर्मल
भारत अभियान का हस्ताक्षर

Approved, as agreed by PHED

[signature] 21.1.14