**बिहार सरकार**

**ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांक:- 152210 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 17-06-13

ग्रा०वि० - 4/विविध- 10-01/2013

प्रेषक,

**अमृत लाल मीणा,**
सचिव ।

सेवा में,

**श्री रजनीश कुमार सिंह,**
प्रशासनिक पदाधिकारी,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना ।

**विषय:-** **दिनांक 18.06.2013 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद की बैठक के संबंध में ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभाग प्रखंड स्तर पर IT Infrastructure सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है । इसी क्रम में विभाग के पहल पर बेल्ट्रॉन द्वारा प्रखंडों में IT Room facilitation के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे सभी प्रखंडों में IT Room विकसित किया जा सकेगा ।

विभाग द्वारा प्रखंड स्तर पर BISWAN से युक्त IT Room की परिकल्पना की गई है, जिसमें कम्प्यूटर networking द्वारा जुडे रहेंगे एवं प्रखंड के पदाधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा विभागीय कार्यों का संपादन तथा Internet, email, MIS entry इत्यादि किया जा सकेगा ।

प्रखंडों को पंचायतों की संख्या के आलोक में दो categories में विभक्त किया गया है, category – 1 वैसे प्रखंड है जिनमें पंचायतों की संख्या 15 से कम है एवं category – 2 में पंचायतों की संख्या 15 से अधिक है । प्रत्येक कोटि के IT Room में निम्नवत् उपकरण रहेंगे :-

| क्र.सं. | वर्णन | कोटि-1 (15 पंचायत से कम) | कोटि-2 (15 पंचायत से ज्यादा) |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रखंड की संख्या | 245 | 289 |
| 2 | कमरे का क्षेत्रफल | 144 Sq.ft. | 300 Sq.ft. |
| 3 | LAN वाईरिंग | With 10 Nodes | With 15 Nodes |
| 4 | नेटवर्क स्वीच | 16 Port – 1No | 16 Port – 2No |
| 5 | 9U रेक | 1 No | 1 No |
| 6 | डेस्कटॉप कम्प्यूटर/पीसीयू | 5 Nos | 10 Nos |
| 7 | Multifunction प्रिंटर | 1 No | 1 No |
| 8 | यू.पी.एस | 2KVA-1 No | 3KVA- 1No & 2KVA- 1 No |
| 9 | डीजल जेनरेटर | 20KVA- 1 No | 20KVA- 1 No |
| 10 | कम्प्यूटर टेबल | 5 Nos | 10 Nos |
| 11 | प्रिंटर टेबल | 1 No | 1 No |
| 12 | कुर्सी | 10 Nos | 20 Nos |
| 13 | Tech. Support मेनपावर | 1 Person | 1 Person |

Application 2016

N

सभी प्रखंडों में 20 KVA का जेनरेटर लगाने का प्रस्ताव है जो संपूर्ण प्रखंड कार्यालय एवं IT Room का Load ले सकेगा । 534 प्रखंडों में 20 KVA का जेनरेटर लगाने पर लगभग 19.22 करोड़ रूपये (3.60 लाख प्रति) खर्च होने की संभावना है एवं उपरोक्त तालिका के आलोक में IT Infrastructure विकसित करने में लगभग 158 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है । वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभाग को इंदिरा आवास योजना के आकस्मिकता मद से प्राप्त राशि (4%) से इस योजना को क्रियान्वित करने के संबंध में विचार किया जा रहा है ।

विदित हो कि विभागीय निदेश पर बेल्ट्रॉन के द्वारा प्रखंड स्तर पर IT Room facilitation का proposal तैयार कर प्रस्तुत किया गया है एवं इस परियोजना का कार्यान्वयन बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराया जायेगा ।

विश्वासभाजन

17/6

(अमृत लाल मीणा)

सचिव

17/6/13